

## Poroton Plan TS

---

Il sistema Poroton Plan TS è stato impiegato nella realizzazione di un prestigioso complesso multifunzione nel centro di Soncino (Cr). La scelta dei progettisti è stata quella di impiegare gli innovativi blocchi Poroton Plan TS e, in particolare, il blocco dello spessore di 40 cm per le pareti esterne. Si è realizzata una muratura monostrato che, intonacata tradizionalmente, permette di ottenere una trasmittanza di 0,293 W/mqK, un valore che si pone ben al di sotto dei limiti previsti dai DD.Lgs. 192/05 e 311/06 e dalla normativa che la Regione Lombardia ha emanato in



materia di efficienza e risparmio energetico degli edifici. I blocchi rettificati Poroton Plan TS nascono da un processo meccanizzato di rettifica che, con alta precisione e ristrette tolleranze, rende le facce piane e parallele, con scarti dimensionali dell'ordine di 0,2 mm. La posa in opera viene effettuata con un semplice strato di collante cementizio di 1 mm di spessore, in sostituzione del tradizionale letto di malta dello spessore di 8-12 mm. Questo, oltre a comportare una riduzione dei costi per il legante, porta a un sensibile miglioramento dell'isolamento termico.



**Prezzo: su richiesta**

**Fornaci Laterizi Danesi, tel. 0374/85462**

**[www.danesilaterizi.com](http://www.danesilaterizi.com)**